

德州玲珑轮胎有限公司全钢C区屋顶增加房檐工程报价单

序号	名称	单位	主材产地及型号	预估工程量	综合单价：元 (含***% 税)	合价（元）	备注
1	主钢构：钢梁	T	Q355B	13			具体要求见图纸，钢材品牌：山钢、济钢、鞍钢、莱钢或同等质量
2	檩条	T	Q355B	13			具体要求见图纸，品牌：天津“宇润德”或同等质量品牌
3	拉条、撑杆等	T	Q235B	5			具体要求见图纸
4	屋面压型彩钢板	m²	厚0.5mm	1440			具体要求见图纸，品牌：宝钢或同等等级品牌，彩钢板面积按照新增有效面积计算工程量
5	合计						

若单项施工工程量低于合同签订工程量，单价不做调整。若实际单项工程实际施工工程量超出合同签订工程量的10%以上，此单项工程所有工程量单价降低%作为让利。

质量要求/技术参数	1、本工程所用材料要全部符合国家标准要求。 2、在施工期间发包方要经常检查，有权对不合格的地方要求承包方予以返工重做。 3、按照图纸要求进行施工。
备注	上述工程量清单中的综合单价均已包括了为施工和完成该工程所需人工费、施工所需五金配件、螺栓、螺母、结构胶等、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、安装费、缺修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润、税金等。依据现场实际施工工程量，以本合同约定的工程单价和工地签单作为工程决算的结算依据，不再增加任何费用。 2、发包方为承包方提供材料堆放场地。 水电费：施工用水、电装表计量、计量器具由承包方提供，水电费用由承包方承担按实际发生进行缴纳水电费。承包方用水电未经发包方同意且未接水电表的情况，结算时按工程造价 1%进行扣除水电费，如果承包方有偷水电现象，发现后，将按照工程造价 2%扣除电费。施工中，承包方必须安全用电，不乱拉、乱扯，如有违反，按照发包方有关规定收取费用。施工未用电或承包方使用发电机自行发电的情况双方在验收记录中予以注明。需承包方自抽水进行施工的工程，结算时水电费按实际发生记取费用。
开工竣工日期	接发包方通知当日开始计算工期，总工期：40天。 承包方接到发包方通知入厂通知时（通知方式不限于书面、微信、邮件等），必须在5日内进厂开工，每延误一天，承包方每天向发包方支付500元/天，进厂日期无故拖延7天，发包方有权单方面解除合同，并将其保证金扣除（不限于安全保证金、投标保证金等）。承包方因自身原因未按期竣工，由承包方承担违约责任。
付款方式	发包方采用商业承兑付款，承包方同意接受6个月商业承兑汇票，承包方开具____%增值税专用发票。本工程无预付款，施工期间根据已完工程造价的70%支付进度款，如支付进度款期间发生因承包方原因产生的质量问题，发包方有权暂停支付进度款，直至整改至达到发包方要求。工程竣工验收合格，且最终竣工结算结果经双方认可盖章后，承包方开具工程全额发票，发包方入账后付至工程总价款的90%，余10%质保金，工程竣工验收合格交接之日起一年后无质量问题付清，否则发包方不予付款。
质保期	主钢构、屋面板等钢结构工程质量保修10年；（质保期内非自然灾害损害及人为损坏，承包方要无条件免费维修，并承担漏水所造成的损失），质保期从工程交接（若有）之日算起。质保金返还后不免除承包方在保修期内的保修责任，保修期内，除因使用不当、人为所致及不可抗拒因素外，其他原因导致的损坏如施工质量不合格而出现的各种损坏，保修期内出现质量问题后发包方以书面发函、邮件、微信等形式通知承包方，发包方通知后48小时内承包方必须到场免费维修，如承包方未及时到场或对发包方函件回避、推诿、拒绝签收等行为，则视为承包方对出现的工程质量问题无异议，发包方有权自行找第三方维修，所产生的费用由承包方全部承担。

单位：（签章）

联系人及电话:

--